

## REFERENCJE

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie niniejszym zaświadcza, że firma „**ENERGOPOL-TP ELBUD**” S.A. mająca swą siedzibę przy ul. Siemianowickiej 5a, 40-301 Katowice wykonała w okresie od dnia **05.11.2010 r.** do dnia **30.11.2012 r.** zadanie pod nazwą „**Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Puławsko-Parchacko-Bochotnickiej w km 0+000-4+580, obiekt 2 w km 1+558-3+203 gm. i m. Kazimierz Dolny, pow. Puławy, woj. lubelskie**”.

Wykonawca na podstawie umowy nr 370/2010 z dnia 05.11.2010 r. + Aneksu wykonał w/w zadanie za kwotę brutto 7 **323 708,80 zł.**

Zakres robót obejmuje:

**Rozbudowa wału przeciwpowodziowego II klasy tech. rzeki Wisły na dł. 1,645 km, w tym m. in.:**

^ Wykonanie ziemnego korpusu wału wys. 5m	- 69 119 m <sup>3</sup>
^ Roboty ziemne	- 149 018 m <sup>3</sup>
^ Przesłona hydroizolacyjna wykonana metodą wglębnego mieszania DSM o gł. do 8,0 m dł. 1600 m	- 11 383 m <sup>2</sup>
^ Iniekcja cementacyjna	- 569 m <sup>2</sup>
^ Umacnianie skarpy wału bentomatą	- 29 415 m <sup>2</sup>
^ Biowłóknina	- 65 046 m <sup>2</sup>
^ Umacnianie skarpy płytami typu „Krata” „JOMB” „MON”	- 9 938 m <sup>2</sup>
^ Budowę przepustów wałowych Ø 1,0 m – szt. 2 (27,6 m, 30,1 m) z klapami zwrotnymi	
^ Budowę przepustów komunikacyjnych Ø ,6 m – szt. 6 (2 szt.-7,5 m, 4 szt.-10 m)	
^ Budowę przejazdu wałowego (nawierzchnia asfaltowa - 540 m <sup>2</sup> , nawierzchnie z płyt żelb. pełnych- 240 m <sup>2</sup> i kamienia łamanego – 100 m <sup>2</sup> )	
^ Budowę mijanek na drodze przywałowej ze zjazdami / podjazdami – szt. 3 (nawierzchnie z płyt żelb. pełnych – 390 m <sup>2</sup> )	
^ Budowę drogi dojazdowej do wału o długości 0,110 km (nawierzchnia z płyt żelb. pełnych 330 m <sup>2</sup> )	
^ Budowę drogi eksploatacyjnej szer. 3 m w krawężniku (spełniające również rolę ścieżki rowerowej) na ławie przywałowej na długości 1,645 km (nawierzchnia z kostki bet. 8 cm – 4 935 m <sup>2</sup> )	
^ Wykonanie schodów eksploatacyjnych żelbetonowych szer. 1,2 m	- 173 m
^ Rekultywacja biologiczna	- 7,29ha
^ Konstrukcje żelbetonowe	- 73,3 m <sup>3</sup>

Roboty budowlane zostały przeprowadzone zgodnie z postanowieniami umownymi w sposób fachowy, rzetelny, terminowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Ponadto warto podkreślić fakt nienagannej współpracy wykwalifikowanej kadry kierowniczej Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego. Wszelkiego rodzaju wątpliwości, powstające w trakcie realizacji w/w obiektów były na bieżąco konsultowane i rozwiązywane.

Z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę „**ENERGOPOL-TP ELBUD**” S.A., jako sprawdzonego partnera, przykładającego dużą wagę do jakości wykonywanych robót, rzetelnego w kontaktach i współpracy z Zamawiającym.

Dr Stanisław Jankimiuk